SIÈGE SOCIAL SPRENE

MARCQ-EN-BAROEUL (59)
2023-2026

Maitrise d'Ouvrage : Association SPRENE
Equipe : PLATO + BRIX + BETAK INGENIERIE + ENERGYPRO
Programme : Réhabilitation et extension du siège social de l'association SPRENE
Coût : privé
Superficie : 460 m² de surface plancher
Phase : Chantier en cours



Le présent projet porte sur la rénovation et l'extension du siège social de l'association SPReNe – Ensemble pour l'enfant, situé sur la commune de Marcq-en-Barœul. L'association possède plusieurs sites de la Métropole Lilloise jusqu'à la Côte d'Opale mais c'est dans l'une de ses bâtisses historiques que s'est implanté le siège. En effet le site du Buisson fut la première maison familiale créée en 1924.

La première phase du projet consiste en la création d'une extension permettant de relier physiquement le siège et le bâtiment « Fil d'Ariane ». Ce dernier abrite actuellement un service d'accompagnement des familles qui sera relocalisé sur un autre site. L'extension s'inscrit donc en limite Ouest du site. Elle prend son accroche d'une part sur le pignon du Fil d'Ariane et d'autre part se retourne le long du siège existant pour recréer une entrée.

La seconde phase du projet consiste en la rénovation des bâtiments existants du siège.
Les bâtiments concernés par la rénovation présentant chacun des caractéristiques et des volumétries très distinctes, l'extension se voulait également distincte par sa forme et ses matériaux. On retrouve ainsi une succession de constructions permettant de retracer l'histoire du site : de la construction d'origine en briques rouges, ses modénatures de briques blanches et sa toiture à 4 pans en tuiles ; à l'extension contemporaine en bardage bois avec son jeu d'ouvertures en damier et sa couverture zinc.

L'aménagement intérieur se veut uniforme par les matériaux. Le bâtiment existant conserve son organisation d'origine et s'adapte pour recevoir une grande salle de réunion et une salle de pause. L'extension reçoit des bureaux tournés vers l'espace extérieur, distribués par un couloir qui dessert et relie les différents bâtiments.



